

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน: ชลประทาน

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างประตูดัด - ปี๑น้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๘ ตำบล รมย์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลรมย์

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๐ - ๐๔ - ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	เหล็กฉากขนาด ๑๐๐ X ๑๐๐ X ๑๐ มม. น้ำหนัก ๘๙.๒ ก.ก.	๔.๐๐	ท่อน	๑,๗๑๔.๘๔	๖,๘๕๙.๓๖	-	-	๖,๘๕๙.๓๖	
๒	แผ่นเหล็กหนา ๖ มม. น้ำหนัก ๑๔๐ ก.ก.	๒.๐๐	แผ่น	๓,๗๓๘.๓๒	๗,๔๗๖.๖๔	-	-	๗,๔๗๖.๖๔	
๓	เหล็กแผ่นขนาด ๗๕ X ๖ มม. น้ำหนัก ๓๒ ก.ก.	๘.๐๐	ท่อน	๕๘๔.๐๐	๔,๖๗๒.๐๐	-	-	๔,๖๗๒.๐๐	
๔	แผ่นเหล็กหนา ๑๐๐ X ๘ มม. น้ำหนัก ๔๒ ก.ก.	๒.๐๐	ท่อน	๓๗๘.๐๐	๑,๕๕๖.๐๐	-	-	๑,๕๕๖.๐๐	
๕	แผ่นเหล็กหนา ๕๐ X ๘ มม. น้ำหนัก ๒๑ ก.ก.	๒.๐๐	ท่อน	๓๘๙.๐๐	๗๗๘.๐๐	-	-	๗๗๘.๐๐	
๖	แผ่นทองเหลือง ๕๐ X ๘ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
๗	เหล็กฉากขนาด ๑๒๐ X ๑๒๐ X ๘ มม. น้ำหนัก ๘๘.๒๐ ก.ก.	๒.๐๐	ท่อน	๒,๔๓๓.๐๐	๔,๘๖๖.๐๐	-	-	๔,๘๖๖.๐๐	
๘	เหล็กฉากขนาด ๗๕ X ๗๕ X ๖ มม. น้ำหนัก ๓๓.๕๐ ก.ก.	๔.๐๐	ท่อน	๗๕๗.๑๙	๓,๐๒๘.๗๖	-	-	๓,๐๒๘.๗๖	
๙	เหล็กฉากขนาด ๖๕ X ๖๕ X ๘ มม. น้ำหนัก ๓๕.๕๐ ก.ก.	๒.๐๐	ท่อน	๖๖๕.๖๓	๑,๓๓๑.๒๖	-	-	๑,๓๓๑.๒๖	
๑๐	เหล็กธรมขนาด ๘๐ X ๑๒ มม. น้ำหนัก ๓๗ ก.ก.	๒.๐๐	ท่อน	๑,๐๕๖.๐๐	๒,๑๑๒.๐๐	-	-	๒,๑๑๒.๐๐	
๑๑	แผ่นเหล็ก ๒๕ X ๙ มม. น้ำหนัก ๑๐.๖๐ ก.ก.	๒.๐๐	ท่อน	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	-	-	๗๐๐.๐๐	
๑๒	เหล็กกลมก้านยกพร้อมเกลียว ๑๖๑๐ มม. น้ำหนัก ๕๔ ก.ก.	๒.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๐๐๐.๐๐	
๑๓	ชุดพวงมาลัยเหล็กพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(รวมสลักเกลียวทุกตำแหน่ง)	๒.๐๐	ชุด	๘,๕๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๑๔	ค่าแรงงานในการเชื่อมประกอบบาน(น้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	๑,๔๑๔.๒๐	ก.ก.	-	-	๑๐.๐๐	๑๔,๑๕๒.๐๐	๑๔,๑๕๒.๐๐	
๑๕	ค่าแรงงานในการติดตั้ง	๒.๐๐	ชุด	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๑๖	งานปรับพื้นที่พร้อม+ธรณี	๒.๐๐	ชุด	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
				ค่าดำเนินการ กำไร ๑๐%				๙,๒๗๒.๒๐	
				รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุก่อสร้างในแผ่นนี้				๑๐๑,๙๙๔.๒๒	
				รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด				๑๐๑,๙๙๔.๒๒	