

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน: ทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสถานีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : สายบ้านป่าเลื่อย หมู่ที่ ๕ ตำบล ระโนด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๘ - ๐๑ - ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด

คำนวณราคากลางโดย : นายธีรวิรุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.กองช่าง

เมื่อวันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	๒๕๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๖๗	๔๓๐.๘๖	๔๓๐.๘๖	
๒	งานปลูกฝังปรับระดับ ปลูกหญ้าแฝกทาง	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๒.๘๑	๗,๔๐๙.๐๑	๕๒.๔๒	๑,๑๐๐.๘๒	๘,๕๐๙.๘๓	
๓	งานทรายถมปรับระดับรองผิวทาง	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๒,๘๐๓.๗๐	๓๐.๕๖	๓๐๕.๖๐	๓,๑๐๙.๓๐	
๔	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๕๐ KSC	๔๑.๐๐	ลบ.ม.	๑๘๖๙.๑๖	๗๖,๖๓๕.๕๖	-	-	๗๖,๖๓๕.๕๖	
๕	งานปูผิวคอนกรีต	๒๕๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๘๘	๓,๐๖๕.๐๔	๓,๐๖๕.๐๔	
๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	๖.๑ เหล็กตะแกรงสี่เหลี่ยมรูป ขนาด Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #	๒๕๘.๐๐	ตร.ม.	๒๔.๐๐	๖,๑๙๒.๐๐	-	-	๖,๑๙๒.๐๐	
	๖.๒ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø ๑๕ มม. (DOWEL BAR)	๐.๐๘๗๓	ตัน	๒๓,๓๖๔.๔๙	๒,๒๗๓.๓๖	๓,๓๐๐.๐๐	๓๒๑.๐๙	๒,๕๙๔.๔๕	
๗	แบบก่อสร้างเหล็ก	๘๖.๐๐	ม.	-	-	๒๐.๖๐	๑,๗๗๑.๖๐	๑,๗๗๑.๖๐	
๘	งานวัสดุขยายแนวรอยต่อคอนกรีต	๗๒.๐๐	ม.	๘.๐๐	๕๗๖.๐๐	๑๓.๔๓	๙๖๖.๙๖	๑,๕๔๒.๙๖	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	
	๙.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	
	๙.๒ ป้ายเหล็กโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	
				รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุก่อสร้างในแผนนี้				๑๐๓,๘๕๑.๖๐	
				รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด				๑๐๓,๘๕๑.๖๐	