

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน: ทาง

ชื่อโครงการก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านป่าดำ หมู่ที่ ๖ ตำบล ระโสม อำเภอ ภาษี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๗ - ๐๑ - ๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

คำนวณราคากลางโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นที่เดิม	๔๓๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๗๐	๗๓๙.๕๐	๗๓๙.๕๐	
๒	งานลูกรังปรับระดับ ลูกวิ่งไหลทาง	๔๘.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๒.๘๑	๑๖,๙๓๔.๘๘	๕๔.๐๔	๒,๕๙๓.๙๒	๑๙,๕๒๘.๘๐	
๓	งานทรายถมปรับระดับรองผิวทาง	๒๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๗,๐๐๙.๒๕	๓๑.๔๗	๗๘๖.๗๕	๗,๗๙๖.๐๐	
๔	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc	๖๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๖๙.๑๖	๑๒๕,๒๓๓.๗๒	-	-	๑๒๕,๒๓๓.๗๒	
๕	งานปูผิวคอนกรีต	๔๓๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๒.๐๒	๕,๒๒๘.๗๐	๕,๒๒๘.๗๐	
๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
๖.๑	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด ๑๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #	๔๓๕.๐๐	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๑๑,๗๔๕.๐๐	-	-	๑๑,๗๔๕.๐๐	
๖.๒	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๕ มม. (DOWEL BAR)	๐.๑๖๐	ตัน	๒๓,๓๖๔.๔๙	๒,๗๑๐.๒๘	๓,๓๐๐.๐๐	๓๘๒.๘๖	๓,๐๙๓.๑๘	
๗	แบบก่อสร้างเหล็ก	๑๔๕.๐๐	ม.	-	-	๒๐.๖๐	๒,๙๘๗.๐๐	๒,๙๘๗.๐๐	
๘	งานวัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีต	๘๗.๐๐	ม.	๘.๐๐	๖๙๖.๐๐	๑๔.๑๐	๑,๒๒๖.๗๐	๑,๙๒๒.๗๐	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์								
๙.๑	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	
๙.๒	ป้ายเหล็กโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	
				รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุก่อสร้างในแผนนี้				๑๗๘,๒๒๔.๕๐	
				รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด				๑๗๘,๒๒๔.๕๐	