

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

คู่สมงาน/งาน: ทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : สายบ้านป่าหวด หมู่ที่ ๔ ตำบล ระโสม อำเภอกาฬ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๓ - ๐๑ - ๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิม	๒๘๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๗๐	๔๘๙.๖๐	๔๘๙.๖๐	
๒	งานลูกรังปรับระดับ ลูกรังให้ล่ทาง	๔๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๒.๘๑	๑๕,๘๗๖.๔๕	๕๕.๐๔	๒,๔๓๑.๘๐	๑๘,๓๐๘.๒๕	
๓	งานทรายถมปรับระดับรองผิวทาง	๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๑,๔๐๑.๘๕	๓๑.๔๗	๑๕๗.๓๕	๑,๕๕๙.๒๐	
๔	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc	๔๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๖๙.๑๖	๘๔,๑๑๒.๒๐	-	-	๘๔,๑๑๒.๒๐	
๕	งานปูนผิวคอนกรีต	๒๘๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๒.๐๒	๓,๔๖๑.๗๖	๓,๔๖๑.๗๖	
๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	๖.๑ เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด ๑๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #	๒๘๘.๐๐	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๗,๗๗๖.๐๐	-	-	๗,๗๗๖.๐๐	
	๖.๒ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø ๑๕ มม. (DOWEL BAR)	๐.๑๙๗๐	ตัน	๒๓,๓๖๔.๔๙	๔,๖๐๒.๘๐	๓,๓๐๐.๐๐	๖๕๐.๑๐	๕,๒๕๕.๙๐	
๗	แบบก่อสร้างเหล็ก	๙๖.๐๐	ม.	-	-	๒๐.๖๐	๑,๙๗๗.๖๐	๑,๙๗๗.๖๐	
๘	งานวัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีต	๖๐.๐๐	ม.	๘.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๔.๑๐	๘๖๖.๐๐	๑,๓๔๖.๐๐	
๙	งานท่อระบายน้ำ คลส.								
	๙.๑ ท่อระบายน้ำ คลส. Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	๑๕.๐๐	ฟ่อน	๕๑๔.๐๒	๗,๗๗๐.๓๐	๑๘๘.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๑๐,๕๙๐.๓๐	พร้อมยาแนว
	๙.๒ บ่อพักใช้กับท่อระบายน้ำ คลส. Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	๒.๐๐	ฟ่อน	๒,๓๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๕,๖๐๐.๐๐	พร้อมฝาปิด
	๙.๓ งานดินซูด - ดินถม	๙.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๘๙๑.๐๐	๘๙๑.๐๐	
	๙.๔ งานทรายถมรองพื้น	๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๑,๔๐๑.๘๕	๓๐.๘๖	๑๕๔.๓๐	๑,๕๕๖.๑๕	
	๙.๕ คอนกรีตหยาบรองพื้น	๑.๕๐	ลบ.ม.	๑,๓๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๑๑.๙๓	๑๗.๙๐	๑,๙๖๗.๙๐	

รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุก่อสร้างในแผนนี้	๑๔๓,๘๐๘.๘๖
รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด	