

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน: สะพาน  
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง : คลองซอยขา ๗ หมู่ที่ ๔ ตำบล ระโสม อำเภอ ภาษี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      แบบเลขที่ ๐๗ - ๐๓ - ๒๕๖๐  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม  
 คำว่าราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วยเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อถอนสะพานไม้	๔๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	
๒	งานปรับปรุงสะพานไม้								
	๒.๑ เสกไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๘" x ๘" ยาว ๓.๕๐ เมตร	๑๒.๐๐	ต้น	๖,๑๐๐.๐๐	๗๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๗๓,๒๐๐.๐๐	
	๒.๒ คานไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๒" x ๘" x ๓.๕๐ เมตร	๕๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๙๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	
	๒.๓ ตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ½" x ๖" x ๓.๕๐ เมตร	๒๓.๐๔	ลบ.ฟ.	๘๓๐.๐๐	๑๙,๑๒๓.๒๐	-	-	๑๙,๑๒๓.๒๐	
	๒.๔ พื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๓" x ๔" x ๓.๕๐ เมตร	๓๘.๔๐	ลบ.ฟ.	๘๓๐.๐๐	๓๑,๘๗๒.๐๐	-	-	๓๑,๘๗๒.๐๐	
	๒.๕ พื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ½" x ๖" x ๓.๕๐ เมตร	๑๑.๕๒	ลบ.ฟ.	๘๓๐.๐๐	๙,๕๖๑.๖๐	-	-	๙,๕๖๑.๖๐	
	๒.๖ น๊อต ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๑๑"	๕๐.๐๐	ชุด	๑๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
	๒.๗ ตะปู ขนาด ๔"	๒.๐๐	ถัง	๗๐๐.๙๐	๑,๔๐๑.๘๐	-	-	๑,๔๐๑.๘๐	
๓	ค่าแรงงาน ๓๐%								
	ป้ายประชาสัมพันธ์								
๕	๕.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	
	๕.๒ ป้ายเหล็กโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	
	๕.๓ ป้ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	
				รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุก่อสร้างในแผนนี้				๒๕๒,๖๗๔.๕๐	
				รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด				๒๕๒,๖๗๔.๕๐	